

黒石市公園施設長寿命化計画

2021年3月

青森県黒石市建設部都市建築課

1. 都市公園整備状況

(2021 年 3 月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
1	16.50 ha	8.30 m ²

2. 計画期間（西暦）〔 2021 年度～ 2030 年度（ 10 箇年）〕

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1

②選定理由

管理対象都市公園は、「都市公園法第2条に基づく都市公園」のうち「黒石運動公園」と設定する。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
1	—	3	2	45	—	5

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
72	—	—	128

②これまでの維持管理状況

日常点検は、都市建築課により随時実施し、定期点検は、専門業者が年に1回実施してきた。
 点検をとおして、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握し、公園施設の異常が発見された場合、修繕や改修等のほか、使用の中止等の措置を実施し、事故の予防をしてきた。

備考) 経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

③選定理由

本公園の公園施設は設置から30年以上経過した施設が約半数を占め、10年後には約9割に達する見込みである。

これまで公園施設の修繕や改修などを行ってきたが、老朽化が顕在化してきている。

今後は、ストックマネジメントを導入することで、公園施設の長寿命化対策を実施し、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。

また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、2020年8月から12月までの期間で実施した。

一般施設、土木構造物、建築物は、国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」に則り、健全度調査を実施した。

遊具は、公園施設業協会の遊具の日常点検のマニュアルに則り点検を実施したほか、2021年度や使用禁止前最終年度の点検結果を用いて健全度判定を行なった。

各種設備は、法令等で点検が必要な施設について点検を実施したほか、2021年度の点検結果を用いて健全度判定を行なった。

健全度判定の結果については下表のとおりである。

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a. 一般施設 (82)	10	66	5	1	
c. 土木構造物 (5)	0	3	2	0	
d. 建築物 (13)	2	8	3	0	
b. 遊具等 (2)	0	0	2	0	

備考) 点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、5. で示した「健全度判定」及び「利用状況」から設定した「緊急度判定」に基づくこととした。

(施設)

	緊急度判定		
	高	中	低
a. 一般施設 (82)	3	43	36
c. 土木構造物 (3)	0	0	3
d. 建築物 (8)	0	0	8
b. 遊具等 (2)	0	2	0

備考) 個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

(1) 園路広場

日常点検で地表面の不陸の発生や経年劣化による排水不良に注視し管理を行う。

(2) 休養施設

日常点検により施設の劣化や損傷を把握した場合は、利用者の安全性を考慮した上で利用禁止等の措置を講ずるとともに、対象施設の修繕や改修等を実施する。

木部材については、定期的に防腐処理を実施し長寿命化を図る。

(3) 遊戯施設

日常点検及び定期点検により施設の劣化や損傷を把握した場合は、利用者の安全性を考慮した上で利用禁止等の措置を講ずるとともに、対象施設の修繕や改修等を実施する。

(4) 運動施設

地表面の不陸の発生や砂等の摩耗による硬化などに注視し管理を行う。

ネット等の付属施設については、日常点検により施設の劣化や損傷を把握した場合は、利用者の安全性を考慮した上で利用禁止等の措置を講ずるとともに、対象施設の修繕や改修等を実施する。

(5) 便益施設

日常点検により施設の劣化や損傷を把握した場合は、利用者の安全性を考慮した上で利用禁止等の措置を講ずるとともに、対象施設の修繕や改修等を実施する。

(6) 管理施設

日常点検により施設の劣化や損傷を把握した場合は、利用者の安全性を考慮した上で利用禁止等の措置を講ずるとともに、対象施設の修繕や改修等を実施する。

備考) 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本的な方針を記述

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

健全度がC判定となった時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の長寿命化を図り、部材の交換や補修などにより劣化の要素を除去できる場合は、施設の更新は行なわない。

ただし、施設の構造に関わる部分や施設全体の劣化が進行している場合は、更新対象とする。

なお、公園施設を更新する際は、バリアフリー等各種基準に適合するよう実施する。

2. 事後保全型に類型した施設

日常点検等により利用者の安全性、又は施設の適切な使用に支障を来す劣化や損傷が確認された場合は、更新対象とする。

事後保全型の施設についても更新する際は、バリアフリー等各種基準に適合するよう実施する。

上記以外においても、日常点検により利用者の安全性に支障を来すような劣化や損傷が発見された場合は、必要に応じて修繕や改修等を実施することとする。

備考) 点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方針を記述（次回の点検・診断、修繕・補修・更新、その他必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を記述）

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による。

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	769,319 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	588,349 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	180,970 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	76,932 千円

備考) 計画期間の概算費用（千円）を記述（様式1、様式2との整合に留意）。

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は55,290千円である。

備考) ライフサイクルコストの縮減額などを記述

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔 2025 年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、公園施設の利用状況や社会情勢を勘案して、長寿命化計画の適宜見直しを行う。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書(統括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用:千円)										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額(千円)
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
黒石運動公園	運動	1982年11月1日	テニスコート、管理事務所、照明施設、附属する運動用具倉庫、附属する観覧席、擁壁、便所、その他、橋梁、水泳プール、等	1982	39	期間を過ぎている施設あり	128	55,025	65,381	64,064	80,350	125,407	82,307	30,727	23,778	28,058	214,222	5,529
								55,025	65,381	64,064	80,350	125,407	82,307	30,727	23,778	28,058	214,222	5,529

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2021年		2022年		2023年		2024年		2025年			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年					
																						維持	健全	維持	更新	維持	更新	維持	更新	維持	更新		維持	更新	維持	更新	維持	更新	維持	更新	維持	更新	維持	更新	維持	更新
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	野球場	野球照明No.1	1	基	1基	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2022	200	維持健全	5,178	更新	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	283	維持健全度調査	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	野球場	野球照明No.2	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2022	200	維持健全	5,178	更新	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	283	維持健全度調査	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全			
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	野球場	野球照明No.3	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2023	200	維持健全	200	維持健全	5,178	更新	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	283	維持健全度調査	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全			
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	野球場	野球照明No.4	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2023	200	維持健全	200	維持健全	5,178	更新	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	283	維持健全度調査	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全			
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	野球場	野球照明No.5	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2024	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	5,178	更新	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	283	維持健全度調査	200	維持健全	200	維持健全			
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	野球場	野球照明No.6	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2024	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	5,178	更新	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	283	維持健全度調査	200	維持健全	200	維持健全			
黒石運動公園	運動	運動施設	スコアボード	野球場	スコアボードBSOボード	1	基	-	RC	1991	30	45	54	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2052	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	150	維持健全度調査	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	150	維持健全度調査					
黒石運動公園	運動	運動施設	バックネット	野球場	バックネット	1	式	-	スチール	1982	39	15	36	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2041	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	150	維持健全度調査	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	150	維持健全度調査					
黒石運動公園	運動	管理施設	柵	野球場	野球外周フェンス	495	m	-	スチール	1982	39	18	36	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2038	495	維持健全	495	維持健全	495	維持健全	495	維持健全	495	維持健全	495	維持健全	495	維持健全	495	維持健全	495	維持健全	495	維持健全					
黒石運動公園	運動	運動施設	野球場	野球場	野球場防球ネット	1	式	-	樹脂	1982	39	30	54	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2036	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	150	維持健全度調査	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	150	維持健全度調査					
黒石運動公園	運動	管理施設	柵	野球場	金網フェンス	4	箇所	-	スチール	1982	39	18	36	-	-	1982	点検表参照	C	中	事後	2026	400	維持健全	400	維持健全	400	維持健全	400	維持健全	400	維持健全	520	更新	400	維持健全	400	維持健全	400	維持健全	400	維持健全					
黒石運動公園	運動	管理施設	柵	野球場	スコアボード前フェンス	18	m	-	スチール	2019	2	18	36	-	-	2020	点検表参照	A	低	事後	2055	1,800	維持健全	1,800	維持健全	1,800	維持健全	1,800	維持健全	1,800	維持健全	1,800	維持健全	1,800	維持健全	1,800	維持健全	1,800	維持健全	1,800	維持健全					
黒石運動公園	運動	管理施設	門	野球場	門扉	2	箇所	-	スチール	1982	39	18	36	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2038	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全	200	維持健全			
黒石運動公園	運動	運動施設	その他	野球場	ポイントベース類	1	式	-	その他	1991	30	18	36	-	-	2020	点検表参照	A	低	事後	2027	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全	2,297	更新	100	維持健全	100	維持健全	100	維持健全			

公園名	公園種別	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性	2021年			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年										
黒石運動公園	運動	運動施設	その他	野球場	ファールホール	2	箇所	-	スチール	1991	30	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2034	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	300	維持保全健全度調査	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	300	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	その他	野球場	緩衝フェンス	1	基	-	その他	1991	30	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2034	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	200	維持保全健全度調査	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	200	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する控室	野球場	ダックアウト	2	箇所	-	RC	1982	39	47	56	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2038	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	300	維持保全健全度調査	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	300	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する観覧席	野球場	野球スタンドベンチ	1	基	-	RC	1982	39	45	54	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2052	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	150	維持保全健全度調査	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	150	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する観覧席	野球場	外野スタンド	1	基	-	芝	1982	39	45	54	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2036	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	400	維持保全健全度調査	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	400	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	野球場	野球場	内野クレー舗装	1	面	-	土	1982	39	30	54	-	-	2020	点検表参照	B	中	予防	2036	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	150	維持保全健全度調査	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	150	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	野球場	野球場	外野芝生舗装	1	面	-	芝	1982	39	30	54	-	-	2020	点検表参照	B	中	予防	2036	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	350	維持保全健全度調査	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	350	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	便益施設	便所	野球場	一塁側トイレ	1	箇所	31.6㎡	木材	1982	39	50	60	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2042	150	維持保全	150	維持保全	150	維持保全	150	維持保全	200	維持保全健全度調査	150	維持保全	150	維持保全	150	維持保全	150	維持保全	200	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	便益施設	便所	野球場	三塁側トイレ	1	箇所	31.6㎡	木材	1982	39	50	60	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2042	150	維持保全	150	維持保全	150	維持保全	150	維持保全	200	維持保全健全度調査	150	維持保全	150	維持保全	150	維持保全	150	維持保全	200	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	野球場	野球場	本部席	1	棟	97.2㎡	コンクリート	1982	39	47	56	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2038	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	150	維持保全健全度調査	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	150	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する運動用具倉庫	野球場	倉庫及び控室	1	棟	213.84㎡	木材	1990	31	15	36	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2041	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	150	維持保全健全度調査	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	150	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	その他	野球場	得点操作盤	1	基	-	その他	2005	16	10	20	-	-	2020	点検表参照	A	低	事後	2037	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	柵	陸上競技場	陸上外周フェンス	522	m	-	スチール	1985	36	18	36	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2038	522	維持保全	522	維持保全	522	維持保全	522	維持保全	522	維持保全	522	維持保全	522	維持保全	522	維持保全	522	維持保全	522	維持保全
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	走幅跳三段跳	1	箇所	-	木材	1985	36	30	45	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	-	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全		
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	礎石中心石角石・標石	1	式	-	石材	1985	36	30	45	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2030	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	1,949	更新

公園名	公園種別	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2021年			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年									
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	走高跳施設	2	箇所	-	土	1985	36	30	45	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2030	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	830	更新	
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	サークル施設	4	箇所	-	土	1985	36	30	45	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2030	552	維持保全	552	維持保全	552	維持保全	552	維持保全	552	維持保全	552	維持保全	552	維持保全	552	維持保全	19,652	更新	
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	槍投げ施設	1	箇所	-	土	1985	36	30	45	-	-	2020	点検表参照	C	低	事後	2030	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	898	更新			
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	標識タイル	1	式	-	その他	1985	36	15	30	-	-	2020	点検表参照	C	低	事後	2027	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	4,765	更新	138	維持保全	138	維持保全	
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	棒高跳施設	1	箇所	-	その他	1985	36	30	45	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2030	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	10,217	更新			
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	ラインテープ	1	式	-	その他	1985	36	30	45	-	-	2020	点検表参照	A	低	事後	2030	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	4,353	更新			
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	内圏緑石PCブロック	1	式	-	スチール	1985	36	24	36	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2038	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	走路・助走クレイ舗装	1	式	-	土	1985	36	30	45	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2043	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	助走路全天候舗装	2	箇所	-	その他	1985	36	10	20	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2030	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	53,748	更新	
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	砲丸落下域舗装	2	箇所	-	土	1985	36	30	45	-	-	2009	点検表参照	B	低	事後	2032	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	276	維持保全	
黒石運動公園	運動	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	芝生舗装	1	面	-	芝	1985	36	30	54	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2039	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	188	維持保全健全度調査	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	188	維持保全健全度調査	
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する観覧席	陸上競技場	盛土スタント	1	式	-	土	1985	36	30	54	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2052	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	188	維持保全健全度調査	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	188	維持保全健全度調査	
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する控室	陸上競技場	陸上スタント内部	1	棟	1692.4㎡	RC	1985	36	45	54	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2037	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	450	維持保全健全度調査	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	450	維持保全健全度調査	
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する観覧席	陸上競技場	陸上スタント外部	1	棟	1692.4㎡	RC	1985	36	45	54	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2039	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	238	維持保全健全度調査	138	維持保全	138	維持保全	138	維持保全	238	維持保全健全度調査	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯1-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査	

公園名	公園種別	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2021年			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年			2027年		2028年		2029年		2030年			
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯1-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯2-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯2-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯3-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯3-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯4-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯4-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯5-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯5-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯6-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯6-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯7-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2100	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯7-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯8-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯8-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	519	更新	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査

公園名	公園種別	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2021年			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年			2027年		2028年		2029年		2030年				
																				維持			保全	維持	保全	維持	保全	維持	保全	維持	保全	維持		保全	維持	保全	維持	保全	維持	保全	維持	保全	維持	保全
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯9-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	519	更新	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	250	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯9-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	519	更新	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	250	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯10-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	519	更新	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	250	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯10-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	519	更新	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	250	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯11-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	519	更新	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	250	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯11-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	519	更新	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	250	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯12-1	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	519	更新	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	250	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	テニスコート	テニス照明灯12-2	1	基	-	コンクリート	1995	26	18	43	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	519	更新	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	200	維持	250	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	柵	テニスコート	テニス外周フェンス	388	m	-	スチール	1995	26	18	36	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2031	388	維持	388	維持	388	維持	388	維持	388	維持	388	維持	388	維持	388	維持	388	維持	388	維持	388	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	擁壁	テニスコート	スタント`擁壁	2	箇所	-	コンクリート	1995	26	50	60	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2055	120	維持	120	維持	120	維持	120	維持	180	維持	120	維持	120	維持	120	維持	120	維持	1,530	維持	健全度調査		
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する観覧席	テニスコート	テニススタント`	1	基	1基	RC	1982	39	45	54	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2036	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	160	維持	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	160	維持	健全度調査		
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する観覧席	テニスコート	スタント`ベンチ	1	式	-	FRP	1995	26	10	20	-	-	2020	点検表参照	A	低	事後	2037	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	60	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	柵	テニスコート	スタント`手摺り	1	式	-	アルミ	1995	26	24	36	-	-	2020	点検表参照	B	低	事後	2031	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	その他	テニスコート	ネットポストセンター金具	1	式	-	ステンレス	2012	9	10	20	-	-	2020	点検表参照	A	低	事後	2029	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	40	維持	2,800	更新	40	維持	健全度調査
黒石運動公園	運動	運動施設	テニスコート	テニスコート	全天候コート	6	面	-	人工芝	2012	9	10	24	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2036	240	維持	240	維持	240	維持	240	維持	540	維持	240	維持	240	維持	240	維持	240	維持	240	維持	540	維持	健全度調査

公園名	公園種別	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2021年			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年												
																																更新		維持保全	更新	維持保全	更新	維持保全	更新	維持保全	更新	維持保全	更新
黒石運動公園	運動	運動施設	テニスコート	テニスコート	クレイコート	4	面	-	土	1982	39	30	54	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2025	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	81,950	更新	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	65	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	運動施設	附属する運動用具倉庫	テニスコート	テニス倉庫	1	棟	97.2㎡	RC	1982	39	38	68	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2050	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	110	維持保全健全度調査	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	110	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	管理施設	管理事務所	テニスコート	テニス上屋	1	棟	38.4㎡	木材	1988	33	24	43	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2031	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	110	維持保全健全度調査	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	110	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	運動施設	その他	プール	ウォーターライダー	1	基	-	スチール	1989	32	30	54	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2030	1,500	維持保全	1,500	維持保全	1,500	維持保全	1,500	維持保全	1,900	維持保全健全度調査	1,500	維持保全	1,500	維持保全	1,500	維持保全	1,500	維持保全	93,572	更新		
黒石運動公園	運動	管理施設	柵	プール	プール外周フェンス	1	式	253.6m	スチール	1989	32	18	36	-	-	2020	点検表参照	C	高	事後	2024	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	8,812	更新	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全	60	維持保全		
黒石運動公園	運動	運動施設	水泳プール	プール	25mプール	1	面	370㎡	SRC	1989	32	30	54	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2042	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	995	維持保全健全度調査	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	995	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	運動施設	水泳プール	プール	流水プール配管	1	面	700.78㎡	SRC	1989	32	30	54	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2044	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	995	維持保全健全度調査	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	995	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	運動施設	水泳プール	プール	幼児プール	1	面	232.27㎡	SRC	1989	32	30	54	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2040	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	995	維持保全健全度調査	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	3,975	維持保全、健全度調査、プール本体補修		
黒石運動公園	運動	運動施設	水泳プール	プール	スライダープール	1	面	100.3㎡	SRC	1989	32	30	54	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2043	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	995	維持保全健全度調査	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	775	維持保全	995	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	園路広場	橋梁	プール	オーバーブリッジ	1	式	2橋	スチール	1989	32	30	54	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2043	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	135	維持保全健全度調査	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	135	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	管理施設	管理事務所	プール	管理棟	1	棟	764.74㎡	RC	1989	32	47	56	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2045	500	維持保全	500	維持保全	500	維持保全	500	維持保全	720	維持保全健全度調査	500	維持保全	500	維持保全	500	維持保全	500	維持保全	720	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	管理施設	水質浄化施設	プール	流水No.1ろ過器	1	基	-	スチール	1989	32	20	36	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2024	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	19,100	更新	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	140	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	管理施設	水質浄化施設	プール	流水No.2ろ過器	1	基	-	スチール	1989	32	20	36	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2024	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	19,100	更新	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	140	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	管理施設	水質浄化施設	プール	幼児プールろ過器	1	基	-	スチール	1989	32	20	36	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2022	85	維持保全	12,800	更新	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	140	維持保全健全度調査	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	水質浄化施設	プール	25mプールろ過器	1	基	-	スチール	1989	32	20	36	-	-	2020	点検表参照	C	高	予防	2021	20,200	更新	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	140	維持保全健全度調査	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全	85	維持保全		

公園名	公園種別	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2021年			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年		2027年		2028年			2029年		2030年							
																											維持保全	更新	維持保全	維持保全	維持保全	維持保全		維持保全	維持保全	維持保全	維持保全	維持保全	維持保全	維持保全	維持保全		
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	起流ポンプ①	1	基	-	スチール	1989	32	20	36	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2026	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	110	維持保全健全度調査	8,421	更新	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	110	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	起流ポンプ②	1	基	-	スチール	1989	32	20	36	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2031	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	110	維持保全健全度調査	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	110	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	起流ポンプ③	1	基	-	スチール	1989	32	20	36	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2026	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	110	維持保全健全度調査	8,421	更新	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	110	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	排水ポンプ①	1	基	-	スチール	1989	32	20	30	-	-	2020	点検表参照	B	中	事後	2035	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	排水ポンプ②	1	基	-	スチール	1989	32	20	30	-	-	2020	点検表参照	B	中	事後	2035	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	排水ポンプ③	1	基	-	スチール	1989	32	20	30	-	-	2020	点検表参照	B	中	事後	2035	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全	5	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	スライダポンプ	2	基	-	スチール	1989	32	20	36	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2031	30	維持保全	30	維持保全	30	維持保全	30	維持保全	470	維持保全健全度調査	30	維持保全	30	維持保全	30	維持保全	30	維持保全	30	維持保全	470	維持保全健全度調査
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	幼児噴水ポンプ	1	基	-	スチール	1989	32	23	35	-	-	2020	点検表参照	D	高	事後	2022	300	維持保全	1,200	更新	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	25mプール配管	1	式	-	ステンレス	1989	32	15	36	-	-	2020	点検表参照	-	高	予防	2021	11,300	更新	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	幼児プール配管	1	式	-	ステンレス	1989	32	15	36	-	-	2020	点検表参照	-	高	予防	2022	2	維持保全	18,200	更新	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	スライダプール配管	1	式	-	ステンレス	1989	32	15	36	-	-	2020	点検表参照	-	中	予防	2023	2	維持保全	2	維持保全	8,100	更新	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	石綿給水管	1	式	-	ステンレス	1989	32	15	36	-	-	2020	点検表参照	-	高	予防	2025	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	5,500	更新	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	その他	プール	流水プール配管	1	式	-	ステンレス	1989	32	15	36	-	-	2020	点検表参照	-	高	予防	2023	2	維持保全	2	維持保全	22,400	更新	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全	2	維持保全
黒石運動公園	運動	管理施設	柵	弓道場	弓道外周フェンス	30	m	-	スチール	1985	36	18	36	-	-	2020	点検表参照	D	高	事後	2025	1	維持保全	1	維持保全	1	維持保全	1	維持保全	1,712	更新	1	維持保全	1	維持保全	1	維持保全	1	維持保全	1	維持保全	1	維持保全
黒石運動公園	運動	運動施設	弓場	弓道場	的場	1	棟	58.32㎡	SRC	1985	36	48	58	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2046	35	維持保全	35	維持保全	35	維持保全	35	維持保全	85	維持保全健全度調査	35	維持保全	35	維持保全	35	維持保全	35	維持保全	85	維持保全健全度調査		

公園名	公園種別	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2021年			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年			2027年		2028年		2029年		2030年				
																				維持			健全	維持	健全	維持	健全	維持	健全	維持	健全	維持		健全	維持	健全	維持	健全	維持	健全	維持	健全	維持	健全
黒石運動公園	運動	運動施設	弓場	弓道場	射場	1	棟	279.72㎡	SRC	1985	36	50	60	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2045	50	維持	50	維持	50	維持	50	維持	150	維持	健全	50	維持	50	維持	50	維持	50	維持	150	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.1	1	基	-	スチール	1991	30	18	43	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2034	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.8	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	中	予防	2039	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.2	1	基	-	スチール	1991	30	18	43	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2034	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.3	1	基	-	スチール	1991	30	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2034	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.4	1	基	-	スチール	1991	30	18	43	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2034	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.5	1	基	-	スチール	1991	30	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2034	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.6	1	基	-	スチール	1991	30	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2034	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.7	1	基	-	スチール	1991	30	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2034	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.9	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	中	予防	2039	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.10	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	中	予防	2039	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.11	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	中	予防	2039	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.12	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	中	予防	2039	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	管理施設	照明施設	運動公園	外灯No.13	1	基	-	スチール	1996	25	18	43	-	-	2020	点検表参照	B	中	予防	2039	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	23	維持	23	維持	23	維持	23	維持	38	維持	健全	
黒石運動公園	運動	休養施設	四阿	運動公園	運動公園四阿	1	基	-	スチール	2003	18	34	61	-	-	2020	点検表参照	B	中	予防	2064	50	維持	50	維持	50	維持	50	維持	100	維持	健全	50	維持	50	維持	50	維持	50	維持	100	維持	健全	

公園名	公園種別	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名(任意)	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2021年			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年												
																																維持保全健全度調査		維持保全健全度調査	維持保全健全度調査	維持保全健全度調査	維持保全健全度調査	維持保全健全度調査	維持保全健全度調査	維持保全健全度調査	維持保全健全度調査	維持保全健全度調査	
黒石運動公園	運動	休養施設	パーゴラ	運動広場	運動広場パーゴラ	1	基	30.8㎡	コンクリート	2003	18	47	56	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2059	50	維持保全	50	維持保全	50	維持保全	50	維持保全	50	維持保全	50	維持保全	50	維持保全	100	維持保全健全度調査						
黒石運動公園	運動	運動施設	その他	運動広場	運動広場	1	面	-	芝	2003	18	30	54	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2057	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	300	維持保全	350	維持保全健全度調査						
黒石運動公園	運動	休養施設	パーゴラ	冒険広場	冒険広場パーゴラ	1	基	26.64㎡	木材	2001	20	47	56	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2057	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	193	維持保全健全度調査								
黒石運動公園	運動	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	冒険広場	ブランコ	1	基	-	木材	2001	20	7	17	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2026	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	213	維持保全健全度調査	1,544	更新	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全
黒石運動公園	運動	遊戯施設	複合遊具	冒険広場	大型コンビネーション	1	基	-	木材	2001	20	7	17	-	-	2020	点検表参照	C	中	予防	2026	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	213	維持保全健全度調査	40,440	更新	213	維持保全健全度調査	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全	143	維持保全
黒石運動公園	運動	運動施設	その他	多目的広場	多目的広場	1	面	-	芝	2004	17	30	54	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2058	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	200	維持保全	250	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	便益施設	便所	トイレ	駐車場前トイレ	1	棟	24.84㎡	木材	1993	28	24	43	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2036	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	130	維持保全健全度調査	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	130	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	便益施設	便所	トイレ	弓道場前トイレ	1	棟	19.87㎡	木材	1983	38	24	43	-	-	2020	点検表参照	B	低	予防	2045	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	130	維持保全健全度調査	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	130	維持保全健全度調査		
黒石運動公園	運動	便益施設	便所	トイレ	修景広場トイレ	1	棟	24.84㎡	木材	2004	17	24	43	-	-	2020	点検表参照	A	低	予防	2047	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	130	維持保全健全度調査	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	100	維持保全	130	維持保全健全度調査		
																					55,025		65,381		64,064		80,350		125,407		82,307		30,727		23,778		28,058		214,222				

概算費用合計(千円): 769,319

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	橋梁	1		
休養施設	四阿	1		
休養施設	パーゴラ	1		
遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	1		
遊戯施設	複合遊具	1		
運動施設	野球場	1		
運動施設	バックネット	1		
運動施設	スコアボード	1		
運動施設	陸上競技場	1		
運動施設	テニスコート	1		
運動施設	水泳プール	1		
運動施設	弓場	1		
運動施設	附属する観覧席	1		
運動施設	附属する控室	1		
運動施設	附属する運動用具倉庫	1		
運動施設	その他	1		
便益施設	便所	1		
管理施設	門	1		
管理施設	柵	1		
管理施設	管理事務所	1		
管理施設	照明施設	1		
管理施設	水質浄化施設	1		
管理施設	擁壁	1		
管理施設	その他	1		
				
合計		1		

野球場

陸上競技場

テニスコート

プール

弓道場

運動広場 パーゴラ

冒険広場 大型コンビネーション

弓道場前トイレ